

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

NAZWA INWESTYCJI : wykonanie systemu klimatyzacji na parterze i piętrze budynku przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku
ADRES INWESTYCJI : ul. A.A. Kędzierskich 2, 05 - 140 Serock
INWESTOR : SPZOZ w Serocku
ADRES INWESTORA : ul. A.A. Kędzierskich 2, 05 - 140 Serock
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacji klimatyzacji - system chłodzenia - ZOZ Serock					
1		Instalacja chłodzenia			
1	KNR 7-24	Dostawa urządzeń klimatyzacji - jed- nostki zewnętrzne - system VRF	szt.		
d.1	0104-01				
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
2	KNR 7-24	Dostawa urządzeń klimatyzacji - jed- nostki wewnętrzne z pilotami - SYS- TEM	szt.		
d.1	0104-01	VRF			
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
3	KNR 7-24	Montaż jednostek wewnętrznych	szt.		
d.1	0128-01				
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
4	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w insta- lacji obiegu freonu o śr. 10 mm	kg		
d.1	0235-01				
		14.84	kg	14.84	
				RAZEM	14.84
5	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w insta- lacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
d.1	0235-02				
		17.6	kg	17.6	
				RAZEM	17.6
6	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w insta- lacji obiegu freonu o śr. 18 mm	kg		
d.1	0235-03				
		19.97	kg	19.97	
				RAZEM	19.97
7	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w insta- lacji obiegu freonu o śr. 22 mm	kg		
d.1	0235-04				
		5.05	kg	5.05	
				RAZEM	5.05
8	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w insta- lacji obiegu freonu o śr. 28 mm	kg		
d.1	0235-05				
		9.25	kg	9.25	
				RAZEM	9.25
9	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach klejo- nych	m		
d.1	0207-05				
		61	m	61	
				RAZEM	61
10	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z ce- giel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa- piennej	szt.		
d.1	0333-01				
		25	szt.	25	
				RAZEM	25
11	KNR 4-01	Przebicie otworów przez strop	szt.		
d.1	0333-04				
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
12	Kalkulacja	Montaż pompki skroplin	szt.		
d.1	indy- widua- na				
		1	szt.	1	
				RAZEM	1